

Maitre de l'ouvrage :

COMMUNE DE NAUSSAC FONTANES

Mairie - Rue de l'Eglise

48300 NAUSSAC FONTANES

MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTEE

Objet de la consultation :

**CREATION DES LOTISSEMENTS DE LACHAMPS ET DES
CROUZETTES**

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

JUILLET 2019

Maitrise d'œuvre :

AB2R, Infrastructures VRD
180 avenue des Estelles - ZA de Taulhac
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 04 97 55

art	Designation	U	PUHT	Lotissement de LACHAMPS		Lotissement des CROUZETTES	
				Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT
GENERALITES							
1	REALISATION DES ETUDES D'EXECUTION	F		1,00			0,75
2	INSTALLATION ET SIGNALISATION DU CHANTIER YC IMPLANTATION	F		1,00			0,75
3	REPERAGE, MARQUAGE ET SONDAGE SUR RESEAUX EXISTANTS	F		1,00			0,75
4	MAINTIEN EN SERVICE DES RESEAUX EXISTANTS	F		1,00			1,00
5	RECOLEMENT ET DOE	F		1,00			0,75
				Total Généralités			
TERRASSEMENTS GENERAUX ET MATERIAUX							
6	DECAPAGE DE TERRE VEGETALE	m²		410,00			315,00
7	DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m³		1690,00			662,00
8	NIVELLEMENT ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME	m²		2185,00			1565,00
9	CONTROLE DE PORTANCE PAR ESSAI DE PLAQUE	U		22,00			16,00
10	PURGE	m³		220,00			160,00
11	DRAIN	ml		475,00			306,00
12	GEOTEXTILE CLASSE 6	m²		2185,00			1565,00
13	MATERIAUX DE REMBLAIEMENT / EMPIERREMENT						
1301	GNT DE CARRIERE 0/31,5 pour couche de base	m³		200,00			144,00
1302	GNT DE CARRIERE 0/60 pour couche de fondation	m³		320,00			240,00
1303	GRAVE RECYCLEE DE DEMOLITION 0/150 pour purge et remblais divers	m³		365,00			246,00
14	REPRISE ET MISE EN ŒUVRE DE TV	m³		305,00			215,00
15	REALISATION D'ENROCHEMENT YC TERRASSEMENT, ENCASTREMENT ET DRAINAGE COMPLET	m³		170,00			68,00
16	CREATION / REPROFILAGE DE FOSSE	ml		90,00			
17	BUSAGE DE FOSSE PEHD ø300 YC TETE DE SECURITE	ml		45,00			
				Total Terrassements			
RESEAUX							
AEP							
18	TRANCHEE A TTE PROFONDEUR EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m³		152,00			122,00
19	GRAVETTE 4/7 POUR LIT DE POSE ET ENROBAGE	m³		46,00			37,00
20	GRILLAGE AVERTISSEUR	ml		255,00			205,00
21	GNT 0/31,5 EN REMBLAIEMENT DE TRANCHEE	m³		106,00			85,00
22	BBSG BASALTIQUE 150KG/M² EN REFECTON DE TRANCHEE	m²					20,00
23	CHAMBRE AEP YC TF D400						
2301	Pour une chambre dim int 1000x1000mm	U		1,00			1,00
2302	Pour une chambre dim int 2500x1500mm	U					1,00
24	CANALISATION AEP PEHD PE100 SDR11 PN16 ø25 YC COUDES ET PIECES SPECIALES	ml		50,00			35,00
25	CANALISATION AEP PVC BIORIENTE C500 PN16 ø110 YC COUDES ET PIECES SPECIALES	ml		205,00			170,00
26	ROBINETTERIE						
2601	Fourniture et pose d'un té 3B 100/60/100	U		2,00			3,00
2602	Fourniture et pose d'un té 3B 100/100/100	U		1,00			
2603	Fourniture et pose d'une bride de réduction 100/80	U		2,00			2,00
2604	Fourniture et pose d'une vanne DN60	U		1,00			1,00
2605	Fourniture et pose d'une vanne DN100	U		3,00			2,00
2606	Fourniture et pose d'une ventouse simple effet DN40/60	U		1,00			1,00
2607	Fourniture et pose d'un filtre à brides DN100	U					2,00
2608	Fourniture et pose d'un compteur type Sensus Mainstream DN65 yc les brides de réduction 100/65, la tête émettrice et le logger LS42	U					1,00
27	FOURNITURE ET POSE DE BOUCHE A CLEF	U		14,00			7,00
28	BRANCHEMENT PAR PRISE EN CHARGE						
2801	Collier pour Pehd ø110 + RV 1/4 tour DN20 à serrage ext	U		10,00			7,00
29	REGARD COMPTEUR SIMPLE	U		10,00			7,00
30	POTEAU INCENDIE	U		1,00			
31	RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT TOUT DIAMETRE ET TOUT MATERIAUX	F		2,00			2,00
32	REALISATION DE RESEAU EP DE VIDANGE EN PEHD PE100 SDR11 ø63 YC GC, RACCORDEMENT ET PIECES SPECIALES	ml		10,00			10,00
33	ESSAI DE PRESSION ET ANALYSE BACTERIOLOGIQUE	ml		255,00			205,00
				Sous Total AEP			
RESEAU BASSE TENSION							
18	TRANCHEE A TTE PROFONDEUR EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m³		127,00			91,00
19	GRAVETTE 4/7 POUR LIT DE POSE ET ENROBAGE	m³		52,00			38,00
20	GRILLAGE AVERTISSEUR	ml		255,00			182,00
21	GNT 0/31,5 EN REMBLAIEMENT DE TRANCHEE	m³		75,00			53,00
22	BBSG BASALTIQUE 150KG/M² EN REFECTON DE TRANCHEE	m²		20,00			20,00
34	POSE SANS FOURNITURE DE TPC ROUGE Ø110MM	ml		255,00			150,00
35	FOURNITURE ET POSE DE TPC ROUGE Ø160MM (HTA)	ml		255,00			182,00
36	POSE SANS FOURNITURE DE BORNE CIBE ET RMBT	U		6,00			4,00
				Sous Total Réseau BT			
RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC							
18	TRANCHEE A TTE PROFONDEUR EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m³		55,00			53,00
19	GRAVETTE 4/7 POUR LIT DE POSE ET ENROBAGE	m³		16,00			17,00
20	GRILLAGE AVERTISSEUR	ml		220,00			213,00
21	GNT 0/31,5 EN REMBLAIEMENT DE TRANCHEE	m³		39,00			36,00
22	BBSG BASALTIQUE 150KG/M² EN REFECTON DE TRANCHEE	m²		20,00			20,00
37	POSE SANS FOURNITURE DE CABLETTE DE TERRE	ml		248,00			235,00
38	POSE SANS FOURNITURE DE TPC ROUGE Ø63MM	ml		248,00			235,00
39	POSE SANS FOURNITURE DE MASSIF PREFABRIQUE	U		5,00			4,00
				Sous Total Réseau ECL			
RESEAU FRANCE TELECOM							
18	TRANCHEE A TTE PROFONDEUR EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m³		66,00			43,00
19	GRAVETTE 4/7 POUR LIT DE POSE ET ENROBAGE	m³		20,00			13,00
20	GRILLAGE AVERTISSEUR	ml		264,00			172,00
21	GNT 0/31,5 EN REMBLAIEMENT DE TRANCHEE	m³		46,00			30,00
22	BBSG BASALTIQUE 150KG/M² EN REFECTON DE TRANCHEE	m²		20,00			20,00
40	POSE SANS FOURNITURE DE CANALISATION PVC LST ø45	ml		1720,00			685,00
41	POSE SANS FOURNITURE DE CHAMBRE FT L4C + TF D400	U		1,00			1,00
42	FOURNITURE ET POSE DE REGARD D'INTERFACE Å10	U		10,00			7,00
43	REMONTÉE AEROSOUTERRAINE SUR SUPPORT EXISTANT	U		1,00			1,00
				Sous Total Réseau FT			
				Total Réseaux			
AMENAGEMENT DE SURFACE							
44	NIVELLEMENT, REGLAGE FIN SANS APPORT DE MATERIAUX ET COMPACTAGE	m²		1290,00			935,00
45	FORFAIT POUR MISE A NIVEAU DES OUVRAGES EXISTANTS	F		1,00			0,75
46	ENDUIT TRICOUCHE BASALTIQUE	m²		1290,00			935,00
47	TRAVAIL DU SOL ET ENGazonnement (GAZON RUSTIQUE / PRAIRIE FLEURIE)	m²		1010,00			720,00
48	FOSSE TERRE PIERRE YC FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRE TIGE 20/25 ET GARANTIE DE REPRISE	U		44,00			51,00
49	ESPACE CONTENEURS	F		1,00			
50	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAU DE SIGNALISATION						
5001	Pour un panneau "Cédez le passage" (AB3a) + signalisation horzontale	U		1,00			1,00
5002	Pour un panneau "Voie sans issue" (C13a)	U		1,00			1,00
				Total Aménagement de surface			
				Total Travaux HT			
				TVA - 20,0%			
				Total Travaux TTC			