

Département de la LOZERE
Commune de NAUSSAC-FONTANES

CREATION D'UN LOTISSEMENT 2 LOTS
Parcelles section D numéros 165-165 et 341p

LOTISSEMENT COMMUNAL
de« LA PONTEYRE »

LOT UNIQUE

**DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES**

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

PIECE 1.5



Cabinet BOYER

Géomètre Expert – Bureau d'Etudes

Successeur du cabinet COUET

2 Av. Clément Charbonnier

43000 LE PUY EN VELAY

Tél. : 04 71 02 87 94 – Fax : 04 71 05 27 32

D6831

FEVRIER 2019

I - Installation de chantier

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
101	<p>INSTALLATION DE CHANTIER TRAVAUX DE VIABILISATION</p> <p>Ce prix rémunère : Les prestations prévues à l'article 17.1 du fascicule 2 du C.C.T.G. et à l'article 31 du C.C.A.G.</p> <p>Il comprend les aménagements éventuels de terrain, des accès de chantier, les frais de gardiennage, de clôture, l'amenée du matériel de chantier et son repliement et l'enlèvement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux avec remise en état des lieux.</p> <p>Il comprend également les plans d'exécution nécessaires à la bonne réalisation des travaux et qui pourront être demandé par le maître d'oeuvre pour VISA.</p> <p>Il comprend également les piquetages généraux et particuliers des travaux et la réalisation par l'entreprise des DICT.</p> <p>Sa rémunération s'effectue en deux fractions : <ul style="list-style-type: none"> - 70 % après l'amenée du matériel de chantier, - 30 % après repli du matériel, des installations et remise en état des lieux. </p> <p>LE FORFAIT : </p> ,
102	<p>PLAN DE RECOLEMENT</p> <p>Ce prix rémunère : La réalisation de plan de recolement au 1/200 des divers réseaux mis en place à partir de fond de plan fourni par le Maître d'ouvrage.</p> <p>Il comprend : <ul style="list-style-type: none"> - le relevé des nouveaux réseaux - l'indication de la nature, des diamètres, des changements de direction - l'indication des côtes fil d'eau et des tampons </p> <p>L'établissement de ce document sera fait par un géomètre ou topographe d'après les indications fournies par l'entreprise et à partir d'un relevé topographique.</p> <p>L'entreprise fournira quatre tirages papier couleurs et le fichier informatique format DWG ou DXF.</p> <p>LE FORFAIT : </p> ,
103	<p>ESSAI DE COMPACTAGE</p> <p>Ce prix rémunère : La réalisation d'essai de plaque sur le fond de forme de la voie avec remise d'un rapport au maître d'œuvre</p> <p>Les essais seront réalisés par un organisme indépendant soumis au choix du maître d'œuvre.</p> <p>L'UNITE : </p> ,
	 ,

II - Travaux de voirie

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
201	<p>ARRACHAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRE</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>L'abattage d'un arbre, dont la circonférence, prise à une hauteur de 1.20m est inférieure à 1m, le dessouchage et l'évacuation des branchages et souches au dépôt définitif de l'entreprise, Les troncs et branches de gros diamètre seront mis en dépôt sur site selon les indications du maître d'œuvre.</p> <p>Ce prix comprend également le comblement de la fouille alors créée par du remblai extrait du site.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>
202	<p>DECAPAGE DE TERRE VEGETALE ET MISE EN DEPOT</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'enlèvement de la terre végétale dans les zones et sur une épaisseur de 0.20m. - l'élimination des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets, divers...), - le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt provisoire dans les conditions prévues au C.C.T.P.en vue du réemploi de la terre comme revêtement de talus et espace vert. - L'évacuation en décharge des déblais non réutilisés y compris frais de décharge <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>
203	<p>TERRASSEMENT EN DEBLAI EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y COMPRIS EVACUATION</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube en place, l'extraction de déblais en terrain de toute nature dans les conditions prévues au C.C.T.P. y compris rocher compact. Il comprend toutes les sujétions prévues à l'article 17.10 du fascicule 2 du C.C.T.G. et les prestations complémentaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la démolition des constructions de toutes natures ne faisant pas l'objet d'un prix spécifique, - l'aménagement des dépôts définitifs et les frais éventuels relatifs à l'occupation des dépôts provisoires. <p>Ce prix comprend également le chargement, transport et déchargement des matériaux en zones de décharge définitive de l'entreprise quelle que soit la distance, y compris frais de décharge. Toutes sujétions comprises.</p> <p>LE METRE CUBE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>
204	<p>FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN GEOTEXTILE SOUS CHAUSSEE A CREER</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre carré, la fourniture, le transport et la pose d'une feuille anticontaminante imputrescible, perméable à l'eau et à l'air, non tissée, de grammage supérieur ou égal à 160 gr/m², y compris préparation du terrain avec élimination de tous matériaux susceptible de blesser le géotextile à poser. Ce dernier ne pourra être posé qu'après accord du maître d'œuvre et vérification de la planéité et l'homogénéité du fond de forme. Toutes sujétions de mise en œuvre.</p> <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>
205	<p>GRAVES TOUT VENANT 0/100 sur 0.30m sous chaussée à créer</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de grave naturelle tout venant basaltique 0/100 sur 0.30m sous chaussée.</p> <p>Il comprend la préparation, le chargement, le transport, le répandage et le compactage dans les conditions décrites au CCTP.</p> <p>LE METRE CUBE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
206	<p>GRAVES TOUT VENANT 0/31.5 sur 0.15m sous chaussée à créer</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube, la fourniture et la mise en oeuvre de grave naturelle tout venant basaltique 0/31.5 sur 0.15 sous chaussée, chemin piéton et trottoir. Il comprend la préparation, le chargement, le transport, le répandage et le compactage dans les conditions décrites au CCTP.</p> <p>LE METRE CUBE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>
207	<p>ENDUIT BICOUCHE de couleur claire</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre carré de surface effective, la réalisation d'un enduit superficiel bicouche à l'émulsion de bitume tel que défini au C.C.T.P.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il comprend : - la fourniture, l'acheminement, la mise en oeuvre d'émulsion anionique de bitume titrant 69 % de bitume, y compris couche d'imprégnation - la fourniture, l'acheminement et la mise en oeuvre des granulats - le compactage. <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>
208	<p>ENDUIT TRICOUCHE</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre carré de surface effective, la réalisation d'un enduit superficiel tricouche à l'émulsion de bitume tel que défini au C.C.T.P.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il comprend : - la fourniture, l'acheminement, la mise en oeuvre d'émulsion anionique de bitume titrant 69 % de bitume, y compris couche d'imprégnation - la fourniture, l'acheminement et la mise en oeuvre des granulats - le compactage. <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>
209	<p>PURGE ET REMBLAI GRAVES TOUT VENANT 0/100 sur 0.40m sous chaussée à créer</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube, la fourniture et la mise en oeuvre de grave naturelle tout venant basaltique 0/100 sur 0.40m sous chaussée.</p> <p>Il comprend la préparation, le chargement, le transport, le répandage et le compactage dans les conditions décrites au CCTP.</p> <p>LE METRE CUBE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>
210	<p>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE SABLE DE TYPE ALLENC</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre carré, la fourniture et la mise en oeuvre de SABLE de type ALLENC sur 0.07m sous accès piétons à la rue de l'Eglise. Il comprend la préparation, le chargement, le transport, le répandage et le compactage dans les conditions décrites au CCTP.</p> <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>
211	<p>REVETEMENT EN TERRE VEGETALE DES TALUS et ESPACES VERTS</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre carré, le chargement, le transport depuis le lieu de stockage provisoire et la mise en place sur les talus ou surfaces planes sur 0.20, de terre végétale préalablement stockée lors de son décapage. Il comprend également le retrait soigné des pierres. Toutes sujétions de réalisation.</p> <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
212	<p>CANIVEAU BETON type CC1</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose sur fondation en béton de calage de caniveau en béton de type CC1, y compris l'exécution de la fondation suivant la longueur réelle.</p> <p>Il comprend les terrassements, la fourniture et la mise en oeuvre du béton dosé à 350 Kg CPA ou CPJ 45, la fourniture et la mise en oeuvre des caniveaux et toutes sujétions de réglage et de nivellement ainsi que la confection des joints</p> <p>Aucune plus-value ne sera accordée pour les sections courbe, quelle que soit la courbure.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>
213	<p>BORDURES DE TROTTOIR BETON type T2</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire mesuré ou à l'unité, suivant l'axe longitudinal des éléments mis en place, la fourniture à pied d'oeuvre et la pose sur lit de béton de bordures et caniveaux préfabriquées répondant aux caractéristiques spécifiées dans le fascicule 31 du CCTG et conformes à la norme NF EN 1340 et NF P 98 302. Les éléments préfabriqués seront de classe de résistance U + B et seront posés sur un lit de béton de fondation de type B25 de 15cm d'épaisseur minimum.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les opérations d'implantations et de piquetage, - la fourniture et l'amenée sur site, - la manutention des éléments et leur déchargement, - l'exécution des fouilles et l'évacuation des matériaux excédentaires, - le mortier de pose, - la pose des éléments avec calage et réglage, la retaille soignée éventuelle, la façon des joints et toutes sujétions de mise en oeuvre. - Joint au fer au mortier gras soigneusement arrasé, - un joint de dilatation tous les 5 mètres en silicone de couleur identique au joint mortier, <p>Aucune plus-value ne sera accordée pour les sections de bordure courbe, quelle que soit la courbure ainsi.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>
214	<p>DEPOSE SOIGNEE DE BORDURE DE TROTTOIR</p> <p>Ce prix comprend la dépose soignée de bordures de trottoir y compris démolition et décrochage du béton de calage, chargement, transport et déchargement au dépôt de la ville ou évacuation en décharge pour les éléments non réutilisables.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... ,</p>

III - Terrassement réseaux

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
301	<p>TRANCHEE POUR RESEAUX</p> <p>Ce prix comprend :</p> <p>L'exécution en terrain de toute nature d'une tranchée de largeur variable pour réseaux humides et secs.</p> <p>Volumes calculés depuis le fond de forme sous chaussée.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'extraction et l'évacuation des matériaux, - les épaissements éventuels (pour p < 3 kw), - les étaitements et le blindage si nécessaires - Les découpes de chaussées nécessaires. <p>Largeur de tranchée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 collecteurs d'assainissement : 1.2 m - 2 branchements assainissement : 1 m - 1 réseau secs ou humides : 0.6 m - 2 réseaux secs : 0.7 m - 3 réseaux secs : 1m - 4 et + réseaux secs : 1.3m <p>LE METRE CUBE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
302	<p>SABLE POUR LIT DE POSE OU ENROBAGE</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube, la fourniture et la mise en oeuvre de sable sur 15 cm pour lit de pose sous réseaux EU et EP et sur 30 cm pour enrobage des réseaux AEP, FT, EDF, Ecl Pub.</p> <p>LE METRE CUBE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
303	<p>GNT 0/31.5 POUR REMBLAIEMENT DE TRANCHEE SOUS CHAUSSEE</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube, la fourniture et la mise en oeuvre de GNT 0/31.5 pour remblaiement des tranchées sous chaussée.</p> <p>Il comprend également le compactage ainsi que la fourniture et la mise en place de grillage avertisseur.</p> <p>LE METRE CUBE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
304	<p>REMBLAIEMENT DE TRANCHEE AVEC MATERIAUX EXTRAITS</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube, la mise en oeuvre de remblaiement des tranchées hors chaussée.</p> <p>Il comprend également le compactage ainsi que la fourniture et la mise en place de grillage avertisseur.</p> <p>LE METRE CUBE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

IV - Eaux pluviales

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
401	<p>REGARD GRILLE 40x40 cm D400</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité la réalisation d'un regard grille étanche à installer sur le collecteur EP et quelle que soit leur profondeur.</p> <p>Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement en toute nature de terrain, le remblaiement et le compactage, - la confection du radier, la fourniture de pièces spéciales nécessaire au raccordements - la fourniture, la pose et le scellement d'une grille concave 0.40x0.40m de classe D400 réglée au niveau fini. <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
402	<p>REGARD DE VISITE BETON DN800</p> <p>Ces prix rémunèrent :</p> <p>A l'unité la réalisation complète de regard visitable Ø800 intérieur étanche à installer sur le collecteur EP.</p> <p>Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement en toute nature de terrain, le remblaiement et le compactage, - la fourniture du regard béton, les réhausses éventuelles, couronne de répartition, la fourniture de pièces spéciales nécessaire au raccordements - la confection d'échelons de descente tous les 30 cm pour les regards de plus d'un mètre de profondeur, - la fourniture, la pose et le scellement du capot fonte classe D400 type PAMREX ou similaire réglé au niveau fini. <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
403	<p>CANALISATION PVC</p> <p>Définition générale :</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, la pose des tuyaux série CR8 en tranchées, des pièces de raccord et des pièces spéciales, y compris la fourniture des joints avec leur confection, les T, les coudes, les coupes de tuyaux, les épaissements, le calage aux angles et extrémités (y compris la confection de butée), les essais et autocontrôle au cours et à la fin des travaux (passage caméra, essai étanchéité) par l'entreprise.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
403a	<p>CANALISATIONS PVC Ø 160</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
403b	<p>CANALISATIONS PVC Ø 250</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
404	<p>RACCORDEMENT CANALISATION EP SUR EXISTANT</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité, le piquage sur existant, quelle que soit sa forme d'un collecteur de diamètre 250mm.</p> <p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le percement de l'ouvrage hydraulique, - L'ajustage et le colmatage de la buse, - Tous les travaux supplémentaires de terrassements, de blindage, de remblais en matériaux nobles, de réfection éventuelle de chaussée et autres sujétions, quel que soient les matériaux et les moyens mis en œuvre et proposés à l'agrément du maître d'œuvre. <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
405	<p>BOITE DE BRANCHEMENT EP Ce prix rémunère : A l'unité, la fourniture, le transport et la pose d'un raccord de piquage, de 2 coudes PVC Ø 160 à emboîtement y compris joint étanche, d'un regard béton étanche 40 x 40 cm y compris tampon fonte scellé au mortier portant l'indication EP.</p> <p>L'UNITE : </p>	
406	<p>DRAINS AGRICOLE DN160 et TRANCHEE DRAINANTE Ce prix rémunère : - le dressage et le nivellement du fond de fouille, - la fourniture et la pose d'un drain sur lit de sable d'épaisseur 0.05 m, - la fourniture et la pose d'un géotextile 100 gr/m² perméable à l'eau et à l'air, ceinturant l'ensemble du massif drainant, le remblaiement en pierre cassée 20/40 mm sur une hauteur de 0.6 y compris fourniture et mise en œuvre et réglage, le remblaiement avec les matériaux extraits jusqu'au terrain naturel et la remise en état des lieux.</p> <p>LE METRE LINEAIRE: </p>	
407	<p>PUITS D'INFILTRATION + GRILLE Ce prix rémunère : A l'unité la confection d'un puits perdu, de 1000 mm de diamètre intérieur et de 2.00 m de profondeur. Il comprend : * Le terrassement d'une fosse de dimension 2m x 2m x 2m et l'évacuation des déblais non réutilisés, * La fourniture et la mise en place des éléments perforés, préfabriqués de rehausse, DN1000mm y compris la façon des joints, * Le scellement du cadre du tampon rond Ø850, * La fourniture du tampon grille en fonte ductile de Ø600 mm d'ouverture pour chaussée de 400 kN de résistance à la rupture, * La fourniture et la mise en œuvre de pierres cassées 20/40 sur 1.50 m de hauteur en périphérie du puits, * La fourniture et la mise en place de géotextile 140 g/ m² enveloppant le massif drainant, * Le remblaiement restant avec les matériaux extraits préalablement * Toutes sujétions de fournitures et de main d'œuvre y compris pour raccordements aux ouvrages</p> <p>LE FORFAIT: </p>	

V - Eaux usées

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
501	<p>REGARD DE VISITE BETON DN800</p> <p>Ces prix rémunèrent :</p> <p>A l'unité la réalisation complète de regard visitable Ø800 intérieur étanche à installer sur le collecteur EP.</p> <p>Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement en toute nature de terrain, le remblaiement et le compactage, - la fourniture du regard béton, les réhaussees éventuelles, couronne de répartition, la fourniture de pièces spéciales nécessaire au raccordements - la confection d'échelons de descente tous les 30 cm pour les regards de plus d'un mètre de profondeur, - la fourniture, la pose et le scellement du capot fonte classe D400 type PAMREX ou similaire réglé au niveau fini. <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>..... ,</p>	
502	<p>CANALISATION PVC</p> <p>Définition générale :</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, la pose des tuyaux série CR8 en tranchées, des pièces de raccord et des pièces spéciales, y compris la fourniture des joints avec leur confection, les T, les coudes, les coupes de tuyaux, les épaissements, le calage aux angles et extrémités (y compris la confection de butée), les essais et autocontrôle au cours et à la fin des travaux (passage caméra, essai étanchéité) par l'entreprise.</p>	
502a	<p>CANALISATIONS PVC Ø 160</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p> <p>..... ,</p>	
502b	<p>CANALISATIONS PVC Ø 125</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p> <p>..... ,</p>	
503	<p>RACCORDEMENT CANALISATION EU SUR EXISTANT</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité, le piquage sur existant, quelle que soit sa forme d'un collecteur de diamètre 160mm.</p> <p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le percement de l'ouvrage hydraulique, - L'ajustage et le colmatage de la buse, - Tous les travaux supplémentaires de terrassements, de blindage, de remblais en matériaux nobles, de réfection éventuelle de chaussée et autres sujétions, quel que soient les matériaux et les moyens mis en œuvre et proposés à l'agrément du maître d'œuvre. <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>..... ,</p>	
504	<p>TABOURET DE BRANCHEMENT AVEC TAMPON FONTE CARRE</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose d'un tabouret de branchement à passage direct y compris la cheminée Ø250mm - la fourniture et la mise en place du (tampon fonte carré: classe 250) y compris, la mise à la côte du tampon et la protection des cheminées durant toute la phase provisoire des travaux. <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>..... ,</p>	

VI - ORANGE

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
601	<p>FOURREAUX PLASTIQUES Ce prix rémunère : La fourniture et la pose d'un fourreau aiguillé TP Ø 45/2.5 pour passage des câbles d'alimentation du réseau téléphonique, les joints, les bouchons d'extrémité de gaines d'un modèle agréé France Télécom, coude à grand rayon et pièces spéciales dont grillage avertisseur.</p> <p>LE METRE LINEAIRE: </p> ,
602	<p>REGARDS INDIVIDUELS Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de regard 30 x 30 type A10 d'un modèle agréé par ORANGE.</p> <p>L'UNITE :</p> ,
603	<p>CHAMBRES FRANCE TELECOM TYPE L2C Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une chambre France Télécom type L2C. Il comprend : - la mise en place sur un radier béton de la chambre avec tampon fonte type chaussée classe D400 agréé par France Télécom. le raccordement des fourreaux sur les chambres ainsi que sur les fourreaux existants à reprendre.</p> <p>L'UNITE : </p> ,

VII - Adduction d'eau potable

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
701	<p>DISPOSITIF DE RACCORDEMENT DE CANALISATION EAU POTABLE</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le dispositif de raccordement sur la canalisation : Prise en charge type bayard ROC GT2 ($\phi \geq 50\text{mm}$) ou Té isiflo ($\phi < 50\text{mm}$) ou Té fonte à bride (selon diamètre et nature des réseaux) <p>Ce prix comprend l'ensemble des fournitures, des pièces et de la main d'oeuvre nécessaires.</p> <p>Pour raccordement d'une canalisation PEHD DN63mm sur canalisation FONTE DN150mm existante.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
702	<p>ROBINET VANNE DN 63mm SOUS BOUCHE A CLE</p> <p>Définition générale :</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un robinet vanne corps fonte GS et opercule caoutchouc pression nominale 16 bars, sur la conduite principale. Ils seront de type "OCA" ou équivalent sous bouche à clé type Bayard GV ref.671 ou similaires, tabernacle, tube allonge fonte et tête mobile réglée au niveau fini.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
703	<p>ABRI COMPTEUR</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose d'un abri compteur individuel équipé et isolé type paragel modèle standard isolé avec robinetterie y compris tampon fonte classe C400 (résistante au charge lourde).</p> <p>Toutes sujétions de mise en œuvre comprises.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
704	<p>CANALISATION PEHD DN63mm</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose en tranchée de tuyaux en polyéthylène de pression nominale 16 bars diamètre 25mm de type haute densité, y compris les pièces de raccords, les pièces spéciales, les joints et le calage aux angles et extrémités.</p> <p>LE METRE LINEAIRE:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
705	<p>CANALISATION PEHD DN25mm</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la pose en tranchée de tuyaux en polyéthylène de pression nominale 16 bars diamètre 25mm de type haute densité, y compris les pièces de raccords, les pièces spéciales, les joints et le calage aux angles et extrémités.</p> <p>LE METRE LINEAIRE:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

VII - Adduction d'eau potable (suite)

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
706	<p>DISPOSITIF DE BRANCHEMENT PARTICULIERS</p> <p>Definition générale :</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p style="padding-left: 20px;">La prise en charge d'un branchement sur la canalisation de distribution DN63mm, il comprend la fourniture et la pose du collier de prise en charge, robinet de prise en charge type Bayard ref.600 Ø 20 avec raccord-bride auto-buté, pour PEHD, ensemble de manoeuvre type bayard "compact" ref.702, bouche à clé type Bayard GV ref.671 ou similaires, tabernacle, tube allonge Fonte et tête mobile réglée au niveau fini.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
707	<p>VIDANGE SOUS REGARD</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p style="padding-left: 20px;">La fourniture et la pose d'une vanne de vidange sous regard de visite béton (voir descriptif prix501) y compris raccordement au réseau EP , la fourniture et la pose d'une canalisation de vidange Ø 125 en PVC et les robinets de vidange et de prise d'eau. Y compris dispositif de bouche à clé avec tube allonge.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

VIII – RESEAU ENEDIS

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
801	<p>FOURREAUX PLASTIQUES TPC POUR RESERVATION ALIMENTATION ELECTRIQUE DN110mm</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et mise en tranchée de fourreau TPC DN110mm y compris aiguille de tirage, toutes coupes, assemblages, grillage avertisseur de 0.30m de largeur minimale à la couleur normalisé posé à 0.40m au dessus du fourreau.</p> <p>Le METRE LINEAIRE:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
802	<p>CABLETTE DE TERRE</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et mise en place de cablette de terre associée à chaque coffret électrique.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

IX – Eclairage Public

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
901	<p>MASSIF POUR LAMPADAIRE</p> <p>Ce prix rémunère, a l'unité, la fourniture et la pose sur lit de béton de massif pour support lampadaire 20x20 195Kg. Les éléments préfabriqués seront de classe de résistance agréée par le SDEE48 et seront posés sur un lit de béton de fondation de 15cm d'épaisseur minimum.</p>	
902	<p>CABLETTE DE TERRE</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et mise en place de cablette de terre associée à chaque lampadaire.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
903	<p>FOURREAUX PLASTIQUES POUR RESERVATION ECLAIRAGE PUBLIC DN63mm</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et mise en tranchée de fourreau TPC DN63mm y compris aiguille de tirage, toutes coupes, assemblages, grillage avertisseur de 0.30m de largeur minimale à la couleur normalisé posé à 0.40m au dessus du fourreau.</p> <p>Le METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

X – Aménagements

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
1001	<p>FOURNITURE ET POSE BLOC BOITE A LETTRES 2 CASES</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> -La fourniture et la pose d'un bloc boite à lettres au normes de LA POSTE comprenant 2 cases. <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
1002	<p>SIGNALISATION HORIZONTALE</p> <p>PEINTURE AU SOL</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et la mise en oeuvre d'une ligne de peinture discontinue au sol (signalisation horizontale) de type CEDEZ LE PASSAGE largeur 0.50m et longueur 5.00m. - La fourniture et la mise en œuvre d'une ligne de peinture continue largeur 0.15 et longueur 8.00 m <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	